

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Εκκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ 2122	A.01	m3	100,00	23,10	2.310,00	
2	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	ΝΑΥΔΡ 4.13	ΥΔΡ 6082.1	A.02	m3	1,00	23,45	23,45	
3	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	A.03	m3	30,00	106,00	3.180,00	
4	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	ΟΙΚ 3223Α.5	A.04	m3	30,00	16,80	504,00	
5	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 3811	ΟΙΚ 3811	A.05	m2	2,00	20,21	40,42	
6	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΝΑΟΙΚ 73.11	ΟΙΚ 7311	A.06	m2	1,00	22,50	22,50	
7	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	ΝΑΟΔΟ Β81	ΟΔΟΝ 2922	A.07	m2	1,00	17,30	17,30	
8	Περίφραξη εξωτερικής περίφραξης γηπέδου παιδικής χαράς, τελικού ύψους 1,50 μ. από μεταλλικό πλέγμα κατσαρό καρέ 50X50X3 χιλ.	ΝΑΟΙΚ Ε23.16.2	ΟΙΚ 6401	A.08	m	30,00	59,00	1.770,00	
9	Περίφραξη εξωτερικής περίφραξης γηπέδου παιδικής χαράς, τελικού ύψους 1,20 μ. από μεταλλικό πλέγμα κατσαρό καρέ 50X50X3 χιλ.	ΝΑΟΙΚ Ε23.16.3	ΟΙΚ 6401	A.09	m	600,00	55,00	33.000,00	
10	Περίφραξη εξωτερικής περίφραξης γηπέδου παιδικής χαράς, τελικού ύψους 0,80 μ. από μεταλλικό πλέγμα κατσαρό καρέ 50X50X3 χιλ.	ΝΑΟΙΚ Ε23.16.4	ΟΙΚ 6401	A.10	m	600,00	50,00	30.000,00	
11	Περίφραξη εξωτερικής περίφραξης γηπέδου παιδικής χαράς, τελικού ύψους 1,20 μ. από σιδηρογώνιες 25X25X3 χιλ., σε μήκος 1,5 μ. και κατακόρυφα ξύλα	ΝΑΟΙΚ Ε23.16.5	ΟΙΚ 6401	A.11	m	123,00	58,00	7.134,00	
Σε μεταφορά								78.001,67	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								78.001,67	
12	Περίφραξη εξωτερικής περίφραξης γηπέδου παιδικής χαράς, τελικού ύψους 0,80 μ. από σιδηρογωνίες 25Χ25Χ3 χιλ., σε μήκος 1,5 μ. και κατακόρυφα ξύλα	ΝΑΟΙΚ Ε23.16.6	ΟΙΚ 6401	Α.12	m	70,00	53,00	3.710,00	
Σύνολο : 1. 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								81.711,67	81.711,67
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ									81.711,67
								18,00%	14.708,10
Άθροισμα Απρόβλεπτα									96.419,77
								15,00%	14.462,97
Άθροισμα ΦΠΑ									110.882,74
								24,00%	26.611,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									137.494,60

Λάρισα 02/05/2017
Η Συντάκτρια

Λάρισα 02/05/2017
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λάρισα 02/05/2017
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΞΑΝΘΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε.

ΑΘΑΝ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
Αγρ.Τοπ. Μηχανικός Π.Ε.

ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΘΑΚΑΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχ/των Μηχανικός Π.Ε.