



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ**

**Ταχ. Διεύθυνση:** ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 ,

**Ταχ Κώδικας :** 412 22

**Πληροφορίες :** ΕΥΑΓ. ΚΟΛΟΒΟΥ

**ΤΗΛ. :** 2413 - 500276

**FAX :** 2410 - 251339

**e-mail :** [odop@larissa-dimos.gr](mailto:odop@larissa-dimos.gr)

**ΕΡΓΟ :** ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΣΑΣ

**CPV :** 45233120-6 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

**Κ.Α.:** 30.7323.42125 ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ  
30.7323.42102 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΟΛΥΕΤΗ)

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :** 1.330.645,16 ΕΥΡΩ

**ΦΠΑ 24% :** 319.354,84 ΕΥΡΩ

**ΣΥΝΟΛΟ :** 1.650.000,00 ΕΥΡΩ

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη , στην οποία αναφέρονται τα τεύχη της , περιλαμβάνει εργασίες που πρόκειται να γίνουν για τη συντήρηση-ασφαλτόστρωση δρόμων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λαρισαίων.

Οι εργασίες αφορούν την ανακατασκευή, τη συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών των ασφαλτικών στρώσεων σε συνεχή τμήματα των οδών, όπου υπάρχει ανάγκη στο οδικό δίκτυο και θα γίνει διαγράμμιση στα τμήματα που θα γίνει αποκατάσταση των ασφαλτικών στρώσεων και σε τμήματα που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Οι οριστικές θέσεις των επεμβάσεων θα αποφασισθούν από τον Φορέα κατασκευής του έργου με την συνδρομή του αναδόχου όπως θα έχουν διαμορφωθεί κατά τον χρόνο εκτέλεσης του έργου.

Η κατασκευή των έργων θα γίνει από τον ανάδοχο σύμφωνα με τα καλύτερα από επιστημονικής και τεχνικής άποψης πρότυπα και υλικά.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της μελέτης, όπως αυτές περιγράφονται στα τεύχη της παρούσης μελέτης.

- Γενικές εκσκαφές
- τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόφτη
- απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος
- αποξήλωση ασφαλτοταπήτων
- ασφαλτική προεπάλειψη
- ασφαλτική συγκολλητική
- ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους
- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου
- αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις
- οριζόντια σήμανση
- κατακόρυφη σήμανση

Τέλος οποιαδήποτε εργασία που περιλαμβάνεται στη μελέτη και δεν αναφέρεται στην παρούσα, καθώς και όποια άλλη προκύψει κατά την διάρκεια των εργασιών και δεν περιλαμβάνεται στην μελέτη, όμως απαραίτητη για την ολοκλήρωση και λειτουργία του συγκεκριμένου έργου, θα εκτελείται μετά από συνεννόηση και εντολή της υπηρεσίας.

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων Τεχνικών Προδιαγραφών και να διακατέχονται από τους αντίστοιχους κανονισμούς και να τοποθετούνται σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης και όποια αλλαγή θα πρέπει να γίνει θα δίδεται εντολή από την επίβλεψη

του έργου. Η δε πληρωμή των ορίζεται στα αντίστοιχα άρθρα τιμολογίου της παρούσας μελέτης.

Με την εγκατάσταση επί τόπου των έργων ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στον εντοπισμό των αφανών εμποδίων και κυρίως των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, . Η αναζήτηση των στοιχείων αυτών θα γίνει με την συγκέντρωση πληροφοριών και διαγραμμάτων υπαρχόντων στοιχείων (πχ φρεατίων κλπ) αλλά και εκτέλεση ερευνητικών τομών κατόπιν όμως έγγραφης εντολής της επίβλεψης. Για όλες τις εργασίες που περιγράφηκαν ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης, εκτός από τις ερευνητικές τομές του εδάφους, για την εκτέλεση των οποίων θα πληρωθεί ιδιαίτερα βάσει των συμβατικών μονάδων εκσκαφής.

Τα προϊόντα Εκσκαφών Κατασκευών (ΑΕΚΚ) θα πρέπει να παραδοθούν σε συμβεβλημένη Μονάδα Ανάκτησης.

Οι εργασίες που θα γίνουν περιγράφονται στον προϋπολογισμό και την αναλυτική προμέτρηση εργασιών της παρούσης.

Απαιτούμενη δαπάνη εργασιών **1.330.645,16 €** και δαπάνη για ΦΠΑ **319.354,84 €**. ήτοι συνολικά απαιτούμενη πίστωση **1.650.000,00 €** που έχει εξασφαλίσει ο Δήμος για την κατασκευή του έργου από **ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ-ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ**.

Μετά την χρηματοδότηση το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα Ν.Δ. 4412/16

α) ΚΑ: 30.7323.42125 ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 568.683,11 ΕΥΡΩ

β) ΚΑ: 30.7323.42102 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΟΛΥΕΤΗ)

ΠΟΣΟΥ 1.081.316,89 ΕΥΡΩ

για το έτος 2023 - 1 ευρώ και

για το έτος 2024 - 1.081.315,89 ευρώ

Ο αν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθανάσιος ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ