

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1.1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	4.100,00
1.2. ΔΑΝΕΙΑ-ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ					
1	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	2	ΝΑΟΔΟ Α18.3	m3	2.700,00
2	Κατασκευή επιχωμάτων	3	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	2.700,00
1.3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ					
1	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	9	ΝΑΟΔΟ Α14	m	2.700,00
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
2.1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
1	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	6	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	m3	10,00
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	15	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	80,00
3	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	16	ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	m3	50,00
2.2. ΟΠΛΙΣΜΟΙ					
1	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	17	ΝΑΟΔΟ Β30.2	kg	1.500,00
2.3. ΚΡΑΣΠΕΔΑ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ					
1	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	20	ΝΑΟΔΟ Β51	m	40,00
2.4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ					
1	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	21	ΝΑΥΔΡ 11.02.04	kg	400,00
2.5. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ					
1	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	5	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.07	m	75,00
2	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	18	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.04	m	75,00
3	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 400 mm	19	ΝΑΥΔΡ 12.10.08	m	100,00
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
3.1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	4	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	m3	1.350,00
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
4.1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)					
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	7	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	13.500,00
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	8	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	11.000,00
5. ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ					
5.1. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ-ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ					
1	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	10	ΝΑΟΔΟ Ε06	TEM	30,00
5.2. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ					
1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	11	ΝΑΟΔΟ Ε09.1	TEM	30,00
2	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	12	ΝΑΟΔΟ Ε09.4	TEM	20,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
3	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	13	ΝΑΟΔΟ Ε10.2	ΤΕΜ	50,00
5.3. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ					
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	14	ΝΑΟΔΟ Ε17.2	m2	1.000,00

ΛΑΡΙΣΑ 25/4/2023
Ο μελετητής

ΛΑΡΙΣΑ 25/4/2023
Ο Προϊστάμενος

ΛΑΡΙΣΑ 25/4/2023
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΤΜ. ΟΔΟΠΟΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ