



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ.: 412 22
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μάρκου Παναγιώτα
ΤΗΛ.: 2413 – 500259
FAX: 2410 – 250372
e-mail: prom@larissa-dimos.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια συστημάτων εσωτερικής σκίασης (ρολοκουρτινών) για την κάλυψη των αναγκών σε παράθυρα γραφείων του Δημαρχείου Λάρισας, σε παράθυρα του Κ.Ε.Π. και της Κοινότητας Κοιλιάδας του Δήμου Λαρισαίων με την διαδικασία της συλλογής Προσφορών. Σύμφωνα με:

- 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12,13 του Ν. 2286 / 95,**
- 2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 & 23 του ΕΚΠΟΤΑ,**
- 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, (Δ.Κ.Κ.)**
- 4. Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β' /24-07-2002) απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης**

Και Έχοντας υπόψη την Τεχνική Περιγραφή και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσκομίσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στα γραφεία του Τμήματος, στη Δ/ση Ίωνος Δραγούμη 1, 2^{ος} όροφος, Τ.Κ. 412 22, τηλ.2413-500259.

1. Από την προσφορά να προκύπτουν σαφώς οπωσδήποτε τα παρακάτω:

- Η επίσημη ονομασία και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης
- Η ημερομηνία και η ισχύς της προσφοράς
- Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων
- Η προσφορά θα είναι για το σύνολο των υλικών
- Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών
- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται
- Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη
- Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 31/3/2016 και ώρα 11.00 πμ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων εσωτερικής σκίασης (ρολοκουρτινών) σε παράθυρα γραφείων του Δημαρχείου Λάρισας επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 1 και σε παράθυρα του Κ.Ε.Π. και της Κοινότητας Κοιλάδας.

Α. Με τις παρεμβάσεις που έγιναν στο κτίριο του Δημαρχείου κατά την υλοποίηση της πράξης «Εξοικονόμηση Ενέργειας Λαρισαίων» (Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ), του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τοποθετήθηκαν εξωτερικά συστήματα σκίασης αλουμινίου στο μεγαλύτερο μέρος των ανοιγμάτων της ανατολικής όψης του κτιρίου. Σε τμήμα των υπολοίπων παραθύρων επανατοποθετήθηκαν όσα υπάρχουντα εσωτερικά συστήματα σκίασης βρίσκονταν σε καλή κατάσταση.

Στα παράθυρα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν καμία σκίαση διότι αυτή που υπήρχε έχει καταστραφεί και δεν μπορεί να επανατοποθετηθεί, χρειάζεται άμεση προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικών χειροκίνητων συστημάτων σκίασης. Εσωτερικά συστήματα σκίασης πρέπει να τοποθετηθούν στους παρακάτω χώρους, στα ακόλουθα με διαστάσεις παράθυρα :

0) Στο ισόγειο :

- 1) Πολυεδομίας γραφείο Προϊσταμένου, παράθυρο διαστάσεων $3,25 \times 1,54h = 5,00\mu^2$
- 2) Πολυεδομίας γραφείο Σκριάπα $3,40 \times 1,54h = 5,24\mu^2$
- 3) Πολυεδομίας γραφείο Πούσια $3,25 \times 1,54h = 5,00\mu^2$
- 4) Πολυεδομίας γραφείο Μπασδάνη, παράθυρο διαστάσεων $2,50 \times 2,20h = 5,50\mu^2$

Σύνολο ισόγειου **20,74μ²**

Α) Στον 1^ο όροφο επί της Ίωνος Δραγούμη (Πρωτόκολλο, Λαϊκές Αγορές, Εσόδων) :

παράθυρα διαστάσεων : $(3,00 \times 5 \text{ τεμάχια}) \times 2,14h = 32,10\mu^2$

Σύνολο 1^{ου} ορόφου **32,10μ²**

Β) Στον 2^ο όροφο :

- 1) Τμήμα προμηθειών Προϊσταμένη $3,04 \times 1,78h = 5,41\mu^2$
- 2) Τμήμα προμηθειών $3,04 \times 1,78h = 5,41\mu^2$
- 3) Γραφείο προέδρου Δ.Σ. $3,40 \times 2,10h = 7,14\mu^2$
- 4) Γραφείο Αντιδημάρχου Νταή $3,01 \times 2,12h = 6,38\mu^2$

Σύνολο 2^{ου} ορόφου **24,34μ²**

Γ) Στον 3^ο όροφο :

- 1) Τμήμα Συντήρησης Έργων Προϊσταμένη $3,00 \times 3,13h = 9,39\mu^2$
- 2) Τμήμα Συντήρησης Έργων $3,00 \times 3,13h = 9,39\mu^2$
- 3) Σχέδιο πόλης Προϊσταμένη $2,97 \times 3,13h = 9,30\mu^2$ & $1,75 \times 3,13h = 5,48\mu^2$
- 4) Σχέδιο πόλης $1,07 \times 3,13h = 3,35\mu^2$ & $3,18 \times 3,13h = 9,95\mu^2$
- 5) Φωτοτυπίες $3,00 \times 2,17h = 6,51\mu^2$

Σύνολο 3^{ου} ορόφου **53,37μ²**

Δ) Στον 4^ο όροφο :

- 1) Τμήμα Οδοποιίας γραφείο Μακροδημήτρη $1,40 \times 1,75h = 2,45\mu^2$
- 2) Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Φωτεινή Σηματοδότηση) $2,49 \times 1,65h = 4,11\mu^2$ & $0,93 \times 1,65h = 1,53\mu^2$
- 3) Τμήμα έργων υποστήριξης δήμων (Παπαϊωάννου – Μάγκου) $(1,96 \times 1,65h) \times 2 \text{τεμ.} = 3,23\mu^2 \times 2 \text{τεμ.} = 6,47\mu^2$
- 4) Τμήμα έργων υποστήριξης δήμων (Καρανίκα)

1,00X1,65h=1,65μ2 & 2,86X1,65h=4,72μ2

Σύνολο 4^{ου} ορόφου **20,93μ2**

Το γενικό σύνολο των συστημάτων σκίασης που χρειάζεται να τοποθετηθούν σε παράθυρα όλων των ορόφων του Δημαρχείου Λάρισας είναι 151,48 μ2.

B. Οι ανάγκες για σκίαση στα παράθυρα του νέου κτιρίου της Κοιλιάδας αναλύονται παρακάτω, σύμφωνα με τους χώρους που διαθέτει το κτίριο:

1) Κ.Ε.Π.

0,80X1,40hX3τεμ.=3,36μ2

2,03X1,40h=2,84μ2

1,25X1,40h=1,75μ2

2) Γραφείο Κοινότητας

1,79X1,20hX2τεμ.=4,30μ2

1,83X1,55h=2,84

1,82X1,20h=2,18μ2

1,80X1,20h=2,16μ2

1,80X1,55h=2,79μ2

1,80X1,15h=2,07μ2

3) Γραμματεία

0,95X1,80h=1,71μ2

Το γενικό σύνολο των συστημάτων σκίασης που χρειάζεται να τοποθετηθούν στην Κοιλιάδα είναι 26,00 μ2.

Το σύστημα σκίασης θα γίνει εσωτερικά των παραθύρων με χειροκίνητα ρόλλερ και ενισχυμένο μηχανισμό βαρέως τύπου. Θα χρησιμοποιηθούν δύο κατηγορίες υφάσματος με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά :

1) Κατηγορία υφάσματος SCREEN μονόχρωμο, με διάτρητο ύφασμα από πολυεστέρα και pvc.

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

Openness factor 5%

Composition 30 polyester, 70 pvc

Fabric weight 410gr/sqm

Fabric width 89-127mm/200-250-300cm

Fabric thickness +0,55mm

2) Κατηγορία υφάσματος Blackout μονόχρωμο, πλήρους συσκότισης από πολυεστέρα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

Width 200cm/280cm

Weight ca.320g/m2

Thickness ca. 0,40mm

Light fastness 5-6

Η κατηγορία υφάσματος screen θα τοποθετηθεί σε 104,62 μ2 παραθύρων του Δημαρχείου και σε όλα τα παράθυρα της Κοιλιάδας 26,00 μ2 όπως περιγράφονται πιο πάνω. Δηλαδή συνολικά η κατηγορία υφάσματος screen θα τοποθετηθεί σε **130,62 μ2**.

Η κατηγορία υφάσματος blackout θα τοποθετηθεί σε σύνολο **46,86 μ2** παραθύρων και αφορά παράθυρα του 3^{ου} ορόφου του Δημαρχείου επί της Ίωνος Δραγούμη.

Τα υφάσματα με τους μηχανισμούς θα είναι πιστοποιημένα με CE και ISO. Το χρώμα θα επιλεγεί από την υπηρεσία και στην τοποθέτηση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα κάθε παραθύρου, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα της κατασκευής και να διευκολύνεται το άνοιγμα και η ανάκλιση των ανοιγόμενων φύλλων των παραθύρων.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **10.734,90 € (8.727,56 € + 2.007,34 € Φ.Π.Α.)**.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/ Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ	Μον. Μέτρ	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
						Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ						
1	Προμήθεια & τοποθέτηση εσωτερικών συστημάτων σκίασης (ρολοκουρτινών) από ύφασμα κατηγορίας screen με τον μηχανισμό τους	1	μ2	130,62	52,00	6792,24	
2	Προμήθεια & τοποθέτηση εσωτερικών συστημάτων σκίασης (ρολοκουρτινών) από ύφασμα κατηγορίας blackout με τον μηχανισμό τους	2	μ2	46,86	41,30	1935,32	
				ΣΥΝΟΛΟ			8.727,56
				Φ.Π.Α.	23%		2.007,34
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			10.734,90

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η παράδοση και τοποθέτηση των συστημάτων σκίασης θα γίνει σε χρόνο και τόπο που θα υποδεικνύεται από το Τμήμα Διεκπεραίωσης Προμηθειών του Δήμου Λαρισαίων με μέσα και προσωπικό που βαρύνουν αποκλειστικώς την προμηθεύτρια εταιρεία.

Η προσφορά, ως προς τη συνολική της τιμή, δεν μπορεί να είναι υψηλότερη του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης προμήθειας και αντίστοιχες προσφορές θα αποκλείονται ως απαράδεκτες.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ