

ΑΡ. ΜΕΛ. 20/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να κατασκευασθεί το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ», που αφορά στην επισκευή των παλαιών ασφαλτικών οδοστρώματων και συγκεκριμένα στις επιφάνειες που έχουν υποστεί καθιζήσεις – ρηγματώσεις κλπ.

Προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες :

- 1) Τομή με ασφαλτοκόπτη του κατεστραμμένου τμήματος του ασφαλτικού οδοστρώματος.
- 2) Εκσκαφή και αποξήλωση του κατεστραμμένου ασφαλτικού οδοστρώματος.
- 3) Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.
- 4) Κατασκευή βάσης από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιούμενου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρώματων από ασύνδετα αδρανή υλικά", σε δύο στρώσεις (συμπευκνωμένο πάχος κάθε στρώσης 0,10 μέτρα).
- 5) Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτοσκυρόδεμα τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο σε οιοδήποτε μεγέθους κατεστραμμένες ασφαλτικές επιφάνειες σε οδούς των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λαρισαίων, οι οποίες θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία και τον επιβλέποντα.

Ενδεικτικά, εργασίες θα εκτελεσθούν στις παρακάτω οδούς:

- Είσοδος Γηροκομείου
- Μανουσάκη
- Ζακύνθου
- Μουσούρη
- Βουλγαροκτόνου
- Καρύστου
- Γιάννουλη (Οδός Ιουστινιανού και περιοχή γηπέδου)

Θα τηρηθούν οι ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές σ' όλα τα στάδια της κατασκευής και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με το Π.Δ. 778/80 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών» και το Π.Δ. 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού».

Ο προϋπολογισμός για την κατασκευή του έργου ανέρχεται σε 44.912,80 € και αναλύεται ως εξής :

1) Δαπάνη εργασιών	36.220,00 €
2) Δαπάνη Φ.Π.Α.	8.692,80 €

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τον Νόμο 3669/08 Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων.

Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ & ΚΑΠ.

ΛΑΡΙΣΑ 14 - 06 - 2016
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΝΕΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ