

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά επισκευές και συντηρήσεις που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν σε διάφορους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων. Οι εργασίες αυτές αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά για τον κάθε παιδικό σταθμό:

1. 2^{ος} Π.Σ. (Καντώνια, Νεάπολη) : α. Βάψιμο εξωτερικών τοίχων κτιρίου, τοίχου περίφραξης και κιγκλιδωμάτων
β. Ελαιοχρωματισμός παγκακιών.
γ. Επισκευή τέντας στέγαστρου αυλής.
2. 3^{ος} Π.Σ. (Σκουφά 21) : α. Βάψιμο τοίχου περίφραξης και κιγκλιδωμάτων κύριας όψης.
β. Ελαιοχρωματισμός εξωτερικής μεταλλικής σκάλας.
γ. Τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας 28,10X5,87=165μ2 στην αυλή και πλακόστρωση γύρω από την περίφραξη.
3. 5^{ος} Π.Σ. (Ρούσβελτ 46) : α. Βάψιμο εξωτερικό τοίχων.
4. 6^{ος} Π.Σ. (Εχεκρατίδος) : α. Βάψιμο εξωτερικό τοίχων και ξύλινου αετώματος εισόδου.
5. 9^{ος} Π.Σ. (Μπασδέκη 45, Σταθμός) : α. Επισκευή τεσσάρων παραθύρων υπογείου και μόνωσή τους ώστε να μην περνάει το νερό της βροχής στο εσωτερικό.
β. Χρωματισμός τοίχων υπογείου.
γ. Τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας στην αυλή.
6. 10^{ος} Π.Σ. (Καραγάτση 7) : α. Επισκευή σοβάδων και βάψιμο όμορου τοίχου στο πίσω μέρος της αυλής.
β. Τοποθέτηση αμμοδόχου.
7. 13^{ος} Π.Σ. (Αιόλου 4) : α. Τοποθέτηση αμμοδόχου.
8. 14^{ος} Π.Σ. (Ερμογένους 2) : α. Βάψιμο στα κάγκελα.
9. 16^{ος} Π.Σ. (Γαριτσίου & Λευκίπου, Ροδοπούλειο) : α. Βάψιμο τοίχου περίφραξης και κιγκλιδωμάτων
β. Επισκευή υδρορροής.
γ. Τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας 4,20X6,70=28,14μ2 στην αυλή και αμμοδόχου.
10. 19^{ος} Π.Σ. (Παλαιολόγου 12, Σταθμός) : α. Αντικατάσταση ξύλινων παραθύρων αιθουσών.
11. 24^{ος} Π.Σ. Γιάννουλης (25^{ος} Μαρτίου) : α. Διαμόρφωση εισόδου (επίστρωση με πλάκες)
β. Φύτευση
γ. Τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας 12,00X6,00=72μ2 στην αυλή και αμμοδόχου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 64.727,64 € (52.199,71 € + 12.527,93 € Φ.Π.Α. 24%).

Η συντάξασα

Ο Αν. Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Κατερίνα Ιωαννίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αθανάσιος Πατσιούρας
Τοπογράφος Μηχανικός