

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
& ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ»**

Αρ. Μελ.: 05/2015

ΧΡΗΣΗ: Ι.Π. 2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για να καλύψει ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες απαραίτητες για την καλή λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δήμου.

Αναλυτικά για κάθε παιδικό σταθμό (Π.Σ.), προβλέπονται:

1. **4^{ος} Π.Σ.:** Προβολείς τύπου LED 200W για τον περιμετρικό εξωτερικό φωτισμό του κτιρίου (τεμ. 6).
2. **13^{ος} Π.Σ.:** Αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες τύπου SPLIT Ψ-Θ 12.000-14.000 BTU/H (τεμ 2) και αυτόνομη κλιματιστική μονάδα τύπου SPLIT Ψ-Θ 22.500-25.000 BTU/H (τεμ. 1).
3. **11^{ος} Π.Σ.:** Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 80 λίτρων (τεμ. 1).
4. **3^{ος} Π.Σ.:** Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής αναρρόφησης (τεμ. 1).
5. **10^{ος} Π.Σ.:** Για τις εργασίες αποκατάστασης της υγρασίας στο χώρο της τουαλέτας απαιτούνται:
 - α) Μολυβδοσωλήνας Φ 35/42 αποχετεύσεως (8m)
 - β) Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου Φ15mm (25m)
 - γ) Πλαστικός σωλήνας PVC Φ 100mm (15m).

Όλα τα υλικά καθώς και οι εργασίες προσκόμισης και τοποθέτησης θα γίνουν σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου Τιμολογίου της παρούσας Μελέτης.

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Γιάννης Τελίδης

Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ