ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΑΔΑΣ

FOTEINI TSELIOU
29/10/2026 12:49
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ				
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	Α.1	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	2.670,00
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	Α.2	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	m3	10,00
3	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	Α.3	ΝΑΟΔΟ Β02	m3	20,00
4	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	Α.4	ΝΑΟΙΚ 20.40	tonx10 m	50,00
5	Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	Α.5	ΝΑΟΔΟ Β04.2	m3	430,00
6	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	Α.6	ΝΑΟΙΚ 20.10	m3	30,00
7	Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων	Β.1	ΝΑΟΔΟ Α09	m	10,00
8	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	Β.2	ΝΑΟΔΟ Α10	m	10,00
9	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με μηχανικά μέσα ή χειρονακτικά	Β.3	ΝΑΟΙΚ Χ\22.10.01	m3	645,00
10	Τομή δαπέδου σκυροδέματος	Β.4	ΝΑΟΔΟ Χ\Δ01	m	10,00
11	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	Β.5	ΝΑΟΔΟ Α12	m3	1,00
12	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	Β.6	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	1.980,00
13	Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων με μηχανικά μέσα	Β.7	ΝΑΟΙΚ Σ\20.30	m3	645,00
14	Αποκατάσταση σωλήνων υδροσυλλογής οικοδομών	Β.8	ΝΑΟΔΟ Α\ΕΒ56	m	40,00
15	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	Β.9	ΝΑΟΔΟ Β85	ΤΕΜ	41,00
16	Κατασκευή υποδομής με θραυστό υλικό λατομείου Ε4, μετά της μεταφοράς	Β.10	ΝΑΟΙΚ Γ\20.20	m3	470,00
17	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Β.11	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	18.340,00
18	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	Β.12	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	m3	22,00
19	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	Β.13	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	365,00
20	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	Β.14	ΝΑΟΔΟ Β51	m	2.240,00
21	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	Β.15	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	m3	775,00
22	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	Β.16	ΝΑΟΙΚ 32.01.03	m3	7,00
23	Εύκαμπτες πλάκες πλήρωσης αρμών πάχους 12 mm	Β.17	ΝΑΥΔΡ 10.07	m2	5,00
24	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	Β.18	ΝΑΟΔΟ Β30.2	kg	4.650,00
25	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	Β.19	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	500,00
26	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	Β.20	ΝΑΟΙΚ 38.45	m2	210,00
27	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	Β.21	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	194,00
28	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	Β.22	ΝΑΟΙΚ 38.13	m2	10,00
29	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	Β.23	ΝΑΟΙΚ 32.01.06	m3	47,00
30	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	Β.24	ΝΑΟΔΟ Β36	m2	225,00
31	Πλήρωση αρμών διαστολής επιστρώσεων δαπέδων εξωτερικών χώρων με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	Β.25	ΝΑΟΙΚ Ζ\79.37	ΜΜ	100,00
32	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	Β.26	ΝΑΟΙΚ 61.05	kg	1.100,00
33	Πλακοστρώσεις με πλάκες διαστάσεων 40x40cm	Β.27	ΝΑΟΙΚ Ι\73.16.02	m2	5.770,00
34	Επιστρώσεις με πλάκες τυφλών	Β.28	ΝΑΟΙΚ Ψ\73.16	m2	440,00
35	Επίστρωση με κυβόλιθους	Β.29	ΝΑΟΙΚ Ψ\79.81.01	m2	55,00
36	Χτυπητά περιζώματα επιστρώσεων από μάρμαρο μάρμαρο πάχους 3 cm	Β.30	ΝΑΟΙΚ Ψ\75.01.01	m2	5,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
37	Χτυπητά περιζώματα επιστρώσεων από μάρμαρο μάρμαρο πάχους 5 cm	Β.31	ΝΑΟΙΚ Ψ\75.01.03	m2	5,00
38	Καλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	Β.32	ΝΑΥΔΡ 11.01.02	kg	100,00
39	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	Β.33	ΝΑΥΔΡ 11.02.04	kg	300,00
40	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, βλήτρα από ράβδους Φ14 mm	Β.34	ΝΑΟΔΟ Β92.3	ΤΕΜ	50,00
41	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αυλακωτή, πάχους 1,00 mm	Β.35	ΝΑΟΙΚ 72.31.01	m2	12,00
	2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ				
1	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	Γ.1	ΝΑΟΔΟ Α02.1	m3	5,00
2	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	Γ.2	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	2.270,00
3	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm	Γ.3	ΝΑΟΔΟ Δ02.3	m2	7.400,00
4	Ασφαλτική προεπάλειψη	Γ.4	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	4.900,00
5	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Γ.5	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	7.400,00
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Γ.6	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	7.400,00
7	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	Γ.7	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	20,00

12/06/2026
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛ. ΝΤΕΛΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

12/06/2026
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΤΜ. ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΑΘ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

12/06/2026
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.