Δήμος Λαρισαίων 06/10/2026
Α. Π.: 65415

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

Πληροφορίες : Ε.Ντέλιου
Τηλέφωνα : 2413 500308
email : odop@larissa.gov.gr

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΑΔΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΛΕ: 42.030.3170105025
CPV : 45233260-9 Κατασκευαστικές εργασίες για πεζοδρόμους
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 910.000,00€ με Φ.Π.Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο Κουτσόχερου (**Δομή "ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ"**) στο στρατόπεδο «ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ» του Δήμου Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας με πρόσωπο στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο (Λάρισα-Τρίκαλα) βρίσκεται περίπου σε απόσταση 900μ από το όριο οικισμού Μάνδρας και η πλειονότητα των φιλοξενούμενων μετακινείται καθημερινά πεζή προς την τοπική κοινότητα Μάνδρας και την ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας στα πλαίσια αναζήτησης εργασίας και κάλυψης καθημερινών αναγκών.

Η προτεινόμενη παρέμβαση στο εκτός ορίων οικισμού τμήμα της οδού αποσκοπεί μέσω της υλοποίησης σταθεροποιημένου ερείσματος από σκυρόδεμα (πεζοδρόμιο) στη βελτίωση της ασφάλειας μετακίνησης τόσο των φιλοξενούμενων της Δομής όσο και των δημοτών της περιοχής- καθώς αναμένεται να αποτελέσει και μία διαδρομή ανάπαυλας και εκγύμνασης. Επίσης, στο εντός ορίων οικισμού τμήμα της οδού προβλέπονται εργασίες ανακατασκευής υφιστάμενων πεζοδρομίων καθώς λόγω των εκτεταμένων φθορών δημιουργούν πρόβλημα στη διέλευση των πεζών.

Τα στοιχεία επί της οριζοντιογραφίας και των ενδεικτικών διατομών μας δίνουν μια γενική εικόνα των προτεινομένων βασικών έργων, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικές με την κατασκευή του έργου θα δίδονται από την επίβλεψη.

Α) Οι εργασίες στο τμήμα **εντός ορίων οικισμού** Μάνδρας θα υλοποιηθούν κυρίως στην πλευρά του δρόμου με κατεύθυνση προς Τρίκαλα. Η πλακόστρωση των πεζοδρομίων θα γίνει πάνω σε πλάκα από σκυρόδεμα C16/20 πάχους 10εκ. . Επίσης τοπικά, στην πλευρά του δρόμου με κατεύθυνση προς Λάρισα προβλέπεται αντικατάσταση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων όπου κριθεί απαραίτητο λόγω εκτεταμένων φθορών ενώ σε περιπτώσεις έντονα υποβιβασμένων ιδιοκτησιών σε σχέση με το οδικό δίκτυο προβλέπεται η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στο όριο των ιδιοκτησιών με σκοπό την ανακατασκευή με ασφάλεια των πεζοδρομίων. Οι εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα περιλαμβάνουν χωρίς κατ' ανάγκη να περιορίζονται σε αυτά τα ακόλουθα:

- ασφαλτοκοπές, απόξεση ασφαλτικών
- καθαιρέσεις πλακοστρώσεων, τσιμεντοστρώσεων, σκυροδεμάτων και κρασπεδόρειθρων όπου απαιτείται
- εκσκαφές και επιχώσεις, σκυροδέτηση κρασπεδόρειθρων όπου απαιτείται
- προετοιμασία βάσης και σκυροδέτηση σε περιοχή πεζοδρομίων μετά από απαιτούμενες προσαρμογές εμποδίων (καπάκια φρεατίων, υδρορροές κλπ)

- πλακοστρώσεις (περιλαμβάνεται και όδευση τυφλών)
- εργασίες οδοστρωσίας όπου απαιτείται και τοπική αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος (ασφαλτικές επαλείψεις, ασφαλτικές στρώσεις)
- εκσκαφές, ξυλότυποι, οπλισμός, σκυροδέτηση και στεγάνωση για κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης

Β) Στο τμήμα **εκτός ορίων οικισμού** Μάνδρας που συνδέει το Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο με τον οικισμό Μάνδρας θα διαμορφωθεί πεζοδρόμιο πλάτους περίπου από 1,00μ έως 2,50μ ανάλογα με το όριο διανομής. Η τελική επιφάνεια θα είναι από σκυρόδεμα C16/20 πάχους 10εκ. και θα δοθεί μέριμνα για την απρόσκοπτη απορροή των ομβρίων προς την πλευρά των καλλιεργειών πάντα καθώς δεν υπάρχει δίκτυο ομβρίων στο τμήμα εκτός σχεδίου. Οι εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα περιλαμβάνουν χωρίς κατ' ανάγκη να περιορίζονται σε αυτά τα ακόλουθα:

- ασφαλτοκοπές, απόξεση ασφαλτικών
- εκσκαφές και επιχώσεις, σκυροδέτηση κρασπεδόρειθρων
- προετοιμασία βάσης και σκυροδέτηση σε περιοχή πεζοδρομίων
- εργασίες οδοστρωσίας όπου απαιτείται και τοπική αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος (ασφαλτικές επαλείψεις, ασφαλτικές στρώσεις)

Γ) Στις υπόλοιπες Δημοτικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας προβλέπονται όπου απαιτηθεί εργασίες σε τμήματα εντός ορίων και εκτός ορίων οικισμού παρόμοιες με τις προαναφερθείσες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **910.000,00€ (733.870,97€ + 176.129,03€ Φ.Π.Α. 24%).**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

06.10.2026 11:41:06
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΤΕΛΙΟΥ

Ελευθερία Ντέλιου

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αν. Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

08.10.2026 14:12:48
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

Αθανάσιος Πατσιούρας

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.