ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Π.Ε.Ο ΛΑΡΙΣΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ

FOTEINI TSELIOU
27/10/2026 12:23
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.350.000,00 €

Αρ. Μελέτης : 6/2026

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ				
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	1	ΝΑΟΔΟ Α01	m3	50,00
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	2	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	50,00
3	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	3	ΝΑΟΔΟ Α02.1	m3	50,00
4	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	4	ΝΑΟΔΟ Α04.1	m3	500,00
5	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	5	ΝΑΟΔΟ Α12	m3	10,00
6	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	6	ΝΑΟΔΟ Α14	m	5000,00
7	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0m	7	ΝΑΟΔΟ Α15	m	40,00
8	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	8	ΝΑΟΔΟ Α18.1	m3	50,00
9	Κατασκευή επιχωμάτων	9	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	50,00
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	10	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	1100,00
2	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	11	ΝΑΟΔΟ Β29.2.1	m3	75,00
3	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	12	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	m3	25,00
4	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	13	ΝΑΟΔΟ Β29.4.4	m3	150,00
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	14	ΝΑΟΔΟ Β30.2	kg	500,00
6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	15	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	5500,00
7	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες	16	ΝΑΥΔΡ 11.02.03	kg	150,00
8	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιομηχανικής προέλευσης Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου D400 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο	17	ΝΑΥΔΡ 11.15.09	m	10,00
9	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	18	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.05	m	30,00
	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ				
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	19	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	50,00
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	20	ΝΑΟΔΟ Δ02.1	m2	100,00
3	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	21	ΝΑΟΔΟ Δ02.2	m2	100,00
4	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm	22	ΝΑΟΔΟ Δ02.3	m2	36000,00
5	Ασφαλτική προεπάλειψη	23	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	4315,00
6	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	24	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	40231,33
7	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	25	ΝΑΟΔΟ Δ05.1	m2	100,00
8	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m	26	ΝΑΟΔΟ Δ05.1Ν	m2	29215,00
9	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	27	ΝΑΟΔΟ Δ06Ν	ton	300,00
10	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	28	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	50,00
11	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	29	ΝΑΟΔΟ Δ08.1Ν	m2	4270,00
12	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	30	ΝΑΟΔΟ Δ09.1	m2	50,00

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
13	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	31	ΝΑΟΔΟ Δ09.2	m2	36000,00
14	Γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα οπλισμού ασφαλτικών στρώσεων, εφελκυστικής αντοχής 40 kN/m κατά τις δύο διευθύνσεις	32	ΝΑΟΔΟ Δ11	m2	10,00
	ΟΜΑΔΑ Β: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ				
1	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1	33	ΝΑΟΔΟ Ε08.3	m2	2,00
2	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	34	ΝΑΟΔΟ Ε09.1	ΤΕΜ	5,00
3	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	35	ΝΑΟΔΟ Ε09.4	ΤΕΜ	5,00
4	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	36	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	ΤΕΜ	5,00
5	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	37	ΝΑΟΔΟ Ε10.2	ΤΕΜ	5,00
6	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	38	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	m2	2600,00

ΛΑΡΙΣΑ 04/05/2026
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΛΑΡΙΣΑ 04/05/2026
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΛΑΡΙΣΑ 04/05/2026
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ